

工事のご案内

国道14号海神6丁目14付近交差点及び船橋市道00-050号線、00-059号線、05-014号線において下記のとおり道路の工事を実施いたします。
 工事期間中近隣の皆様には騒音や工事車両等においてご迷惑をおかけいたしますが、安全最優先にて作業を行わせていただきます。
 ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
 なお、質問等ございましたら下記までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

記

工事名	船橋市海神舗装修繕工事		
工事場所	船橋市海神 6丁目付近		
工事期間	令和8年5月18日	～	令和8年6月19日
工事時間	22：00	～	5：00
工事内容	切削オーバーレイ、区画線		
工事位置			



お問い合わせ先

施工業者 東亜道路工業株式会社 千葉支店

TEL：04-7190-1600 担当：大岩

以上

至 海神駅
 国道14号
 至 千葉

セブンイレブン
 プレミアムカルビ
 月～木 23:15
 金、土 23:45

B工区 202m² L=51m t=50 24t 人孔 3箇所

5/19(火)

緊急病院当番日
 5/25(月)
 6/1(月)

5/27(水)

JCHO船橋中央病院

5/22(金)

支那そば 竹亭
 21:00

5/20(水)

A工区 328m²+155m²=483m² L=90m t=50 57t 人孔 7箇所

D工区 ① 67m²+60m²=127m² L=33m t=50 15t 再生密粒13mm 人孔 4箇所
 ② 37m²+62m²= 99m² L=33m t=50 12t 再生密粒13mm 人孔 無し

5/21(木)

C工区(土工部 左側) 429m²+50m²=479m² L=116m t=50 57t 人孔 無し

C工区(橋梁部) 806m² L=182m t=40 76t 人孔 無し

E工区 360m²+61m²=421m² L=83m t=50 50t 人孔 2箇所

5/25(月)

国道14号
 至 東京

変更As舗装施工順序

	工区	面積	延長	合材	トン数	人孔	備考
5月18日	C工区(橋梁部)	806m ²	182m	改質II型再生密粒	76t	0箇所	
5月19日	B工区	202m ²	51m	改質II型再生密粒	24t	3箇所	23:00スタート
5月20日	C工区(土工部 左側)	479m ²	116m	改質II型再生密粒	57t	0箇所	
5月21日	C工区(土工部 右側)	493m ²	116m	改質II型再生密粒	58t	0箇所	
5月22日	D工区	226m ²	33m	再生密粒13mm	27t	4箇所	前半①→後半②
※ 5月25日	E工区	421m ²	83m	改質II型再生密粒	50t	2箇所	
5月26日	F工区	641m ²	126m	改質II型再生密粒	76t	3箇所	
※ 5月27日	A工区	483m ²	90m	改質II型再生密粒	57t	7箇所	

5/26(火)

F工区 494m²+147m²=641m² L=126m t=50 76t 人孔 3箇所

5/18(月)

市道00-050号線
 至 行田団地

市道00-050号線
 至 船橋IC

